



## Gruppo di riempimento automatico



### Componenti

- Mobiletto metallico a sportello;
- Autoclave modello PMF50 monofase, P2 nom. kW 0.37, dati idraulici: H=30m con P= 10 l/1;
- Dispositivo di caricamento automatico con manometro con corpo in ottone e coprimolla in nylon-vetro;
- Dispositivo automatico di sicurezza e controllo, sostituisce il vaso a membrana, il pressostato e il manometro, assicura la protezione della pompa contro la marcia a secco, pressione di ripartenza regolabile, portata max 10mc/h, press.max 10bar, IP54, alim. 220V mono;
- Interruttore generale;
- Manometro;
- Dimensioni 595x500x235 m;
- Contenitore in PVC per liquido termovettore;
- Cavalletto per contenitore PVC.

### Legenda

- 1) Pannello solare
- 2) Gruppo di riempimento automatico
- 3) Boiler solare
- 4) Vaso di espansione circuito solare
- 5) Stazione solare
- 6) Valvola di carico
- 7) Gruppo sonda sfianto automatico

